SPESIFIKASI TEKNIS JASA KONSTRUKSI

PEKERJAAN

RUANG HOA RSUD BANYUMAS

NAMA OPD : RSUD BANYUMAS

KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN ANGGARAN 2026

SPESIFIKASI TEKNIS RUANG HOA

NO	ANALISA		BAHAN	SPESIFIKASI	MEREK
1	U.1.3.f.2 (a)	1 Buah papan nama pekerjaan ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, frame aluminium siku & tiang kayu 5/7, printing banner plastik	- Multiplek tebal 9 mm	- Multiplek tebal 9 mm	- Lokal
			- Tiang kayu 5/7 (II), T= 3 m'	- Tiang kayu 5/7 (II), T= 3 m'	
			- Frame aluminium L.10.1	- Frame aluminium L.10.1	
			- Banner plastik 0,6 x 0,8 m2	- Banner plastik 0,6 x 0,8 m2	
			- Paku campuran 5 cm + 7cm	- Paku campuran 5 cm + 7cm	
			- Cat kayu	- Cat kayu	
2	1.6.12	Pembongkaran 1 m2 plafond termasuk rangka kayu/hollow dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidakdipakai kembali)			
3	1.6.18	Pembongkaran 1 Buah Kloset Duduk			
4	1.6.19	Pembongkaran 1 Buah Wastafel			
5	1.6.21	Pembongkaran 1 Buah Floor Drain			
6	1.6.24	Pembongkaran 1 m2 Dinding Partisi (Double) termasuk Insulasi dan Rangka Besi Hollow			
7	1.6.25	Pembongkaran 1 Buah Daun Pintu Single termasuk Kusen			
8	1.6.26	Pembongkaran 1 Buah Daun Pintu Double termasuk Kusen			
9	U.4.10.1	Bongkar 1 m3 beton mutu rendah fc' < 20 MPa secara Manual			
10	1.6.7	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah secara manual			
11	2.2.1.1.1	1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	- Besi BJTP	- Besi Dim. 10 mm	'- Lautan Steel (LS)
			-Kawat bendrat	- Besi Dim. 8 mm	
12	2.2.1.10.1	Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11x11)	-Kayu KELAS III	- Besi Dim. 10 mm	'- Lautan Steel (LS)
			-Paku 5 cm – 12 cm	- Besi Dim. 8 mm	
			-Besi beton polos	- Besi Dim. 6 mm	
			-Kawat tali beton		
			-Semen Portland (PC)		- Tiga Roda
			-PASIR beton		- Lokal
			-kerikil		- Lokal
13	2.2.1.10.2	Pembuatan 1 m' balok praktis beton bertulang (10x15)	-Kayu KELAS III	- Besi Dim. 10 mm	'- Lautan Steel (LS)
			-Paku 5 cm – 12 cm	- Besi Dim. 8 mm	
			-Besi beton polos	- Besi Dim. 6 mm	
			-Kawat tali beton		
			-Semen Portland (PC)		- Tiga Roda
			-PASIR beton		- Lokal
			-kerikil		- Lokal
14	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)	- Papan Kayu Kalba	- Papan Ukuran 3/20	- Lokal
			- Paku	- Paku 5-12 cm	- Lokal
			- Multiplek	- Multiplek 120x240x12 mm	- Lokal
			- Kayu Dolken	- Paku 5-12 cm	- Lokal
			- Minyak Bekisting	- Papan Kayu Kelas III	- Lokal
15	2.2.1.4.3	1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	- Batu Pecah	- Batu Pecah Mesin 2/3	- Lokal
			- Pasir Beton	- Pasir Beton	- Lokal
			- Portland Cement	- Semen PCC	- Tiga Roda
			- air		
16	3.10.2.3	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Polish 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	-Homogeneous Tile Lantai Polish	- Homogeneus Tile 60x60 cm , Polish	- Valentino
			-Semen Portland (PC)	- Semen PCC	- Tiga Roda
			-Semen Warna		
			-Pasir Pasang	-Pasir Pasang	- Lokal
17	3.11.1.4	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	- Kusen Alumunium	- Kusen Alumunium 4"inch warna Putih	- Alexindo
			- Alumunium Strip	- Spandrill Alumunium Strip Lebar 8 cm	- Alexindo

SPESIFIKASI TEKNIS RUANG HOA

NO	ANALISA		BAHAN	SPESIFIKASI	MEREK
18	3.11.1.5	Pemasangan 1 m2 Pintu Kaca tebal 6 mm Rangka Aluminium	- Kusen Alumunium	- Kusen Alumunium 4"inch warna coklat	- Alexindo
			- Profil Kaca tebal 6 mm	- Profil Kaca tebal 6 mm	- Alexindo
			- Sealant	- Kaca Bening Tebal 6 mm	- Asahimas
19	3.11.1.6	Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca tebal 6 mm Rangka Aluminium	- Kusen Alumunium	- Kusen Alumunium 4"inch warna Coklat	- Alexindo
			- Kaca Bening	- Kaca Bening Tebal 6 mm	- Asahimas
			- Frame Alumunium	- Frame Alumunium Warna Coklat	- Alexindo
20	3.11.3.1	Pemasangan 1 m' Kusen Aluminium	- Kusen Alumunium	- Alumunium 4" inch Warna Coklat	- Alexindo
			- Skrup Fixer		
21	3.11.4.2	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa	- Kunci Tanam	- Kunci Tanam 4" inch	- Solid
			- Skrup Fixer		
22	3.11.4.20	Pemasangan 1 Buah Grendel	- Kunci Grendel	- Kunci Grendel 4" inch	- Solid
			- Skrup Fixer		
23	3.11.4.5	Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	- Engsel Jendela	- Engsel Pintu 4" inch	- Solid
			- Skrup Fixer		
24	3.12.3	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	- Kaca Bening	- Kaca Bening Tebal 5 mm	- Asahimas
25	3.18.1.1	Pemasangan 1 Buah Wastafel	- Washtafel	- Washtafel Type LW246J , Lengkap Acc	- TOTO
26	3.18.2.1	Pemasangan 1 buah Bak Cuci Piring Stainlessteel	- Kitchen Zink Dapur	- Bak Cuci Piring Include Pengering	- Royal
				- Lengkap Acc.	
27	3.18.3.1	Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoblock	- Closet Duduk / Monoblock	- Closet Duduk Type CW53J	- TOTO
28	3.18.6.1	Pemasangan 1 buah Floor Drain	- Floordrain	- Floordrain Persegi Uk. 10x10 cm	- Wasser
29	3.18.6.2.2	Pemasangan 1 buah Kran Diameter 3/4 inch	- Kran Air	- Kran Air Type T23B13V7NB	- TOTO
30	3.18.6.3	Pemasangan 1 buah Jet Washer	- Jet Washer Closet	- Jet Washer Type THX20NB	- TOTO
31	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Papan Gypsum, Tebal 9 mm	- Gypsumboard	- Papan Gypsum Tebal 9 mm	- A Plus
			- Skrup		
32	3.5.3.1	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Langit-langit (Plafon)	- Hollow Galvanis	- Hollow Galvanis 40x40 mm, Modul 60x60	- Kencana
			- Paku Sekrup		
33	3.6.1.10	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah tebal 1/2 Batu Campuran 1SP : 6PP	- Bata Merah	- Bata Merah Press	- Lokal
			- Pasir Pasang	- Pasir Pasang	- Lokal
			- Portland Cement	- Semen PCC	
34	3.7.6	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm	- Pasir Pasang	- Pasir Pasang	- Lokal

SPESIFIKASI TEKNIS RUANG HOA

NO	ANALISA		BAHAN	SPESIFIKASI	MEREK
			- Portland Cement	- Semen PCC	
35	3.7.8	Pemasangan 1 m2 Acian	- Portland Cement	- Semen PCC	- Tiga Roda
36	3.8.10.1	Pengecatan 1 m2 tembok baru interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	- Cat Tembok Interior	- Cat Dasar dan Cat Penutup	- Mowilex
37	3.8.11.1	Pengecatan 1 m2 tembok lama interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	- Cat Tembok Eksterior	- Cat Dasar dan Cat Penutup	- Mowilex
38	3.8.20.1	Pengecatan 1 m2 plafond interior (1 lapis cat dasar dan 2 lapis cat penutup)	- Cat Plafond	- Cat Plafond Interior	- Decolith
39	3.9.4.3	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish ukuran 60 x 60 cm (1SP : 2PP)	- Homogeneus Tile	- Homogeneus Tile 60x60 cm , Polish	- Valentino
			- Pasir Pasang	- Pasir Pasang	- Lokal
			- Portland Cement	- Semen PCC	- Tiga Roda
40	3.9.8.10	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 25 cm x 25 cm (1SP : 2PP), Unpolished	- Keramik Lantai	- Keramik Lantai 25x25 cm, Unpolished	- Platinum
			- Pasir Pasang	- Pasir Pasang	- Lokal
			- Portland Cement	- Semen PCC	- Tiga Roda
41	3.9.8.12	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP), Unpolished	- Keramik Lantai	- Keramik Lantai 30x30 cm, Unpolished	- Platinum
			- Pasir Pasang	- Pasir Pasang	- Lokal
			- Portland Cement	- Semen PCC	- Tiga Roda
42	5.1.5.1	Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal	- Saklar Tunggal	- Saklar Tunggal	- Broco
43	5.1.5.12	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak AC	- Stopkontak AC	- Stopkontak AC	- Broco
44	5.1.5.13	Pemasangan 1 titik Instalasi Stop Kontak	- Stop Kontak	- Stop Kontak	- Broco
			- Kabel Instalasi	- NYM 3 x 2,5 mm²	- Jembo
45	5.1.5.2	Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda	- Saklar Ganda	- Saklar Ganda	- Broco
46	5.1.5.9	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W	- Saklar Ganda	- Saklar Ganda	- Broco
47	5.3.1.1	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu	- Kabel Instalasi	- NYM 3 x 2,5 mm²	- Jembo
48	5.3.1.3	Pemasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED	- Lampu Downlight	- Downlight 5 Inch 14,5 Watt	- Phillips
49	5.5.1.2	Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap : 6.500 BTUH			
50	5.5.1.8	Pemasangan 1 Titik Kabel Power AC NYM 3 x 2,5 mm2	- Kabel Instalasi Power AC	- Kabel NYM 3 X 2,5 mm2	- Jembo

SPESIFIKASI TEKNIS RUANG HOA

NO	ANALISA		BAHAN	SPESIFIKASI	MEREK
51	5.5.2.2	Pemasangan 1 Unit Ceiling Fan, 75 CFM	- Exhaust Fan	- Exhaust Ceilling Fan ; 75 CFM siroco	- Panasonic
52	5.5.2.31	Pemasangan 1 Unit Exhaust Grille 150 x 150 mm	- Exhaust Grill	- Exhaust Grill 150 x 150 mm, Stainless	- Lokal
53	5.5.2.45	Pemasangan 1 Titik Kabel Power Fan NYM 3 x 2,5 mm2	- Kabel Instalasi Power FAN	- Kabel NYM 3 X 2,5 mm2	- Jembo
54	5.5.4.11	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 1/2" (15 mm) + Isolasi	- Pipa PVC AW	- Pipa PVC AW Dia. 1/2" (15mm)	- Rucika
55	5.5.4.12	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	- Pipa PVC AW	- Pipa PVC AW Dia. 3/4" (20mm)	- Rucika
56	5.5.4.20	Pemasangan 1 m' Pipa Tembaga B280 Dia. 1/4" + 3/8"	- Pipa Tembaga	- Pipa Tembaga B280 Dia. 1/4" + 3/8"	- Lokal
57	5.5.4.21	Pemasangan 1 m' Pipa Tembaga B280 Dia. 1/4" + 1/2"	- Pipa Tembaga	- Pipa Tembaga B280 Dia. 1/4" + 1/2"	- Lokal
58	6.4.1.1	Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 1/2" (15 mm)	- Pipa PVC AW	- Pipa PVC AW Dia. 1/2" (15mm)	- Rucika
59	6.4.1.3	Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 1" (25 mm)	- Pipa PVC AW	- Pipa PVC AW Dia. 1/2" (25mm)	- Rucika
60	6.4.1.4	Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 1-1/4" (32 mm)	- Pipa PVC AW	- Pipa PVC AW Dia. 1-1/4" (32mm)	- Rucika
61	6.4.1.8	Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 3" (80 mm)	- Pipa PVC AW	- Pipa PVC AW Dia. 3" (80mm)	- Rucika
62	6.4.1.9	Pemasangan 1 m PIPA PVC AW, DN. 4" (100 mm)	- Pipa PVC AW	- Pipa PVC AW Dia. 4" (100mm)	- Rucika
63	6.5.1.3	Pemasangan 1 buah GATE VALVE 10 K, Dia. 1" (25 mm)	- Gate Valve	- Gate Valve 10 k, Dia 1" (25mm)	- Onda
64	3.10.6.4	Pemasangan 1 m2 Rangka Dinding Pemisah (Partisi) Rangka Baja Ringan C75 Uk. 60 cm x 120 cm	- Baja Ringan C75	- Baja Ringan C.75.0,75 Modul 60x120 cm	- Kencana
			- Dynabolt	- Dynabolt M10	
			- Rivet		
65	DP 3.18.3.1	Pemasangan 1 Buah Spool Hoek	- Spool Hoek	- Spool Hoek	- TOTO
66	DP.1.6.14	Pembongkaran 1 m2 Lantai Keramik			
67	DP.3	Pemasangan Covering WPC + Accessories (Untuk Daun Pintu Kamuflase)			
68	DP.3.11.4.15	Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Casement	- Engsel Jendela	- Engsel Casement	- Solid
69	DP.3.11.4.22	Pemasangan 1 Buah Handle Rambuncis	- Handle Pintu Swing	- Handle Rambuncis	- Solid

SPESIFIKASI TEKNIS RUANG HOA

NO	ANALISA		BAHAN	SPESIFIKASI	MEREK
70	DP.3.6.6.1	Pemasangan 1 m2 Dinding Partisi (Doubel), GRC Serat Semen t=6mm	- GRC Board	- GRC Serat Semen Tebal 6 mm (Double	- Kalsi
			- Paku Sekrup		
71	DP.3.9.9.6	Pemasangan 1 m' Plint Alumunium Curved	- Plint Alumunium	- Plint Alumunium T: 8 cm, tbl. 1 mm	- Lokal
			- Sekrup		
72	DP 5.3.1.1	Penggeseran 1 titik Instalasi Lampu	- Kabel Instalasi	- NYM 3 x 2,5 mm²	- Jembo
73	DP1 5.3.1.4	Pemasangan 1 Unit Bulb 10 Watt LED	- Lampu Bulb 10 Watt LED	- Lampu Bulb 10 Watt LED	- Phillips
74	DP2 5.3.1.4	Pemasangan 1 Unit Bulb 14,5 Watt LED	- Lampu Bulb 14,5 Watt LED	- Lampu Bulb 14,5 Watt LED	- Phillips
75	DP 5.1.5.13	Penggeseran 1 titik Instalasi Stop Kontak	- Kabel Instalasi	- NYM 3 x 2,5 mm²	- Jembo
76	DP 5.5.2.2	Pemasangan 1 Set Inline Duct 250CMH	Inline Duct 250CMH	Inline Duct 250CMH	- CKE
77	DP 5.5.2.30	Pemasangan 1 Unit Lourve Grill dia 4"	- Lourve Grill dia 4"	- Lourve Grill dia 4"	- CKE
78	DP 5.5.3.17	Pemasangan 1 m' Flexibel Ducting PVC 4" 100x100	- Pipa PVC AW ; Dia. 4" ; (100 m	- Pipa PVC AW ; Dia. 4" ; (100 mm) + Isola	- Rucika
79	DP 5.5.4.19	Pemasangan 1 m' Pipa PVC AW ; Dia. 4" ; (100 mm) + Isolasi	- Pipa PVC AW ; Dia. 4" ; (100 m	- Pipa PVC AW ; Dia. 4" ; (100 mm) + Isola	- Rucika
80	DP1 5.5.4.2	Pemasangan 1 m' Pipa Tembaga B819 Dia. 9,5 mm (3/8")	-Pipa Tembaga B819 Dia. 9,5 m	-Pipa Tembaga B819 Dia. 9,5 mm (3/8")	- Denji
81	DP2 5.5.4.2	Pemasangan 1 m' Wall Outlet Oxygen	- Wall Outlet Oxygen	- Wall Outlet Oxygen	- Samator
82	DP.BH	Pemasangan 1 m' Bed Head (1200x230x100mm)	- Bed Head (1200x230x100mm)	- Bed Head (1200x230x100mm)	- Archiline
83	DP 5.5.4.3	Pemasangan 1 m' Pipa Tembaga B819 Dia. 12,7 mm (1/2")	- Pipa Tembaga B819 Dia. 12,7 m	- Pipa Tembaga B819 Dia. 12,7 mm (1/2")	- Denji
84	DP1 5.5.4.4	Pemasangan 1 m' Pipa Tembaga B819 Dia. 15,9 mm (5/8")	- Pipa Tembaga B819 Dia. 15,9 m	- Pipa Tembaga B819 Dia. 15,9 mm (5/8")	- Denji
85	DP2 5.5.4.4	Pemasangan 1 m' Box Valve Gas Medis	- Box Valve Gas Medis	- Box Valve Gas Medis	- Samator
86	DP.4	Pekerjaan Dinding / Back Drop			

SPESIFIKASI TEKNIS RUANG HOA

NO	ANALISA		BAHAN	SPESIFIKASI	MEREK
87	DP.7	Pekerjaan Meja Nurse Station Panjang 4,4 m			
88	DP.CP	Pemasangan 1 m2 Compound Plafond	- Compound	- Compound Plafond	- Elephant
89	DP.PBS	Pasang Pipa Besi Stainlees Dia. 1,5" Pegangan Rambat KM/WC Lengkap (Closet)	- Pipa Stainless	- Pipa Stainless Dia. 1,5" inch	- Lokal
			- Skrup		
90	DP.HD	Pasang 1m' Handrill Pegangan Rambat Dinding Selasar Pipa Besi Stainless Dia. 2"	- Pipa Stainless	- Pipa Stainless Dia. 2" inch	- Lokal
			- Skrup		
91	Taksir	Pemasangan Kembali 1 unit Daun Pintu Double termasuk kusen (Type P1A)			
92	Taksir	Pemasangan Kembali 1 unit Daun Pintu Single termasuk kusen + Penggantian ACC (Type P.KM 1 ext.)			
93	Taksir	Pemasangan Kembali 1 unit Daun Pintu Double termasuk kusen + penggantian ACC (Type P2 ext.)			
94	Taksir	Pemasangan Kembali 1 Buah Wastafel Existing			
95	Taksir	Pemasangan Kembali 1 Buah Closet Duduk Existing			

1. SPESIFIKASI STANDARISASI

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: 68 /Se/Dk/2024 Tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
3) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Nomor: 050/00608/TAHUN 2024 Rincian Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga,, dan Bidang Cipta Karya dan Perumahan Tahun Anggaran 2024;
4) Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mengatur tata cara perencanaan struktur beton untuk bangunan gedung (SNI 03-2847-2002);
5) Peraturan Beton Indonesia (PBI) Tahun 1971 N.I.-2;
6) Peraturan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung SIN 2874-2013;
7) NI-2 PBI1971 Peraturan Beton Indonesia 1971;
8) Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung SIN 1726-2012;
9) Tata Cara Perhitungan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung SIN 03-1729-2002;
10) PUBI — 1982 Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia;
11) NI-3 PMI PUBB 1 Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia;
12) NI-4 Persyaratan Cat Indonesia;
13) NI-8 Peraturan Semen Portland Indonesia;
14) NI-10 Bata Merah Sebagai Bahan Bangunan;
15) PPI-1979 Pedoman Plumbing Indonesia;
16) PUIL-1977 Peraturan Umum Instalasi Listrik;

Ketentuan:

- *pencantuman spesifikasi standarisasi disesuaikan pada saat penyusunan dokumen perencanaan*

2. SPESIFIKASI TEKNIK

2.1. Spesifikasi teknis pekerjaan/Metode kerja/Rencana kerja dan Syarat *(terlampir)*;

2.2. Spesifikasi Detail Desain/ Gambar *(terlampir)*

2.3. Spesifikasi Metode Pelaksanaan ***Tidak disyaratkan*** (pilih salah satu)
Ketentuan:
- *untuk Tender pekerjaan yang bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar)*

2.4. Spesifikasi persyaratan penyedia jasa

1) Sertifikat Badan Usaha (SBU):
   a) Kualifikasi Usaha: **Kecil**
   b) Klasifikasi: **BG005**;
   c) Sub Klasifikasi: **Konstruksi Gedung Kesehatan**;

2.5. Spesifikasi kompleksitas pekerjaan

Pekerjaan ini termasuk jenis pekerjaan yang ***tidak Komplek*** *(pilih salah satu)*

2.6. Spesifikasi Personil Manajerial

a. Daftar Personel Manajerial yang disyaratkan dalam proses pemilihan penyedia.

No	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman
1	Pelaksana *)	2 Tahun
2	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi **)	3 tahun

Ketentuan:

b. Daftar Personel Manajerial yang disyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

No	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)
1	Pelaksana	2 Tahun	SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Muda Jenjang-4
2	Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	3 Tahun	Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi
		0 Tahun	Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi

2.7. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan

a. Daftar spesifikasi peralatan yang disyaratkan dalam proses pemilihan penyedia.

NO	JENIS ALAT	KAPASITAS	JUMLAH
1	Dump Truck		1 Unit
2	Mobil Pick Up		1 Unit

b. Daftar spesifikasi peralatan yang disyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

NO	JENIS ALAT	KAPASITAS	JUMLAH
1	Dump Truck		1 Unit
2	Mobil Pick Up		1 Unit

II. SPESIFIKASI WAKTU

1. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
   Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender
2. Waktu Pemeliharaan Pekerjaan
   Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan :

Purwokerto, 31 Maret 2026

Pejabat Pembuat Komitmen

SLAMET SETIADI, S.Kep, Ns., M. M.
Pembina Tk. I
NIP. 19710122 199003 1 003